

ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL WALEDMA S.A DE C.V

OBRA ELÉCTRICA, PAVIMENTOS, TERRACERÍAS, TRAMITES
(CRÉDITOS INFONAVIT Y FOVISSSTE).
TELÉFONOS: 9831432801- 9831194314
EMAIL: WALEDMA33@HOTMAIL.COM



**PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
(SECTOR 12).
PROCEDIMIENTO:SEOP-LPN-FIN21-052/2021**

Inicio de obra: 30/sep./2021
Fin de obra: 27/ene./2022
Duración en días: 120
Página: 1/1

2.- RESUMEN POR PARTIDAS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total:
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (SECTOR 12)						
4	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CHETUMAL SECTOR 12.					
4.1	PRELIMINARES.					470,172.35
4.2	TERRAPLENES					101,864.21
4.3	TERRACERIAS					783,385.90
4.4	PAVIMENTOS					4,832,918.30
4.5	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					134,760.01
	IMPORTE DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CHETUMAL SECTOR 12.					6,323,100.77
	IMPORTE DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (SECTOR 12)					6,323,100.77
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO					6,323,100.77
	IVA (16.0000%)					1,011,696.12
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					7,334,796.89

0601


NELSON FADID CASANOVA MADERA
ADMINISTRADOR UNICO

ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL WALEDMA S.A DE C.V

OBRA ELÉCTRICA, PAVIMENTOS, TERRACERÍAS, TRAMITES
(CRÉDITOS INFONAVIT Y FOVISSSTE).
TELEFONOS: 9831432801- 9831194314
EMAIL: WALEDMA33@HOTMAIL.COM



PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (SECTOR 12).
PROCEDIMIENTO:SEOP-LPN-FIN21-052/2021

Inicio de obra: 30/sep./2021
Fin de obra: 27/ene./2022
Duración en días: 120
Página: 1/3

2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total:
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (SECTOR 12)						
4	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CHETUMAL SECTOR 12.					
4.1	PRELIMINARES.					
PRE001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN.	M2	21,146.00	10.50	DIEZ PESOS 50/100 MXN	222,033.00
PRE016	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO POR ALAS EN LAS TERRACERÍAS EXISTENTES Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTADO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1,057.30	126.12	CIENTO VEINTISÉIS PESOS 12/100 MXN	133,346.68
PRE002	EXCAVACIÓN EN CORTE DE MATERIAL TIPO B CON MEDIOS MECANICOS, PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	172.55	338.19	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 19/100 MXN	58,354.68
PRE004A	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CORTES CON UN TIRO PROMEDIO DE 10 KM, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	1,598.81	35.30	TREINTA Y CINCO PESOS 30/100 MXN	56,437.99
IMPORTE DE PRELIMINARES.						470,172.35
4.2	TERRAPLENES					
ZAMP01	ZAMPEADO BASE DE PIEDRA DE LA REGION (MEDIO COMPACTO) INCLUYE; ACARREOS, BANDEADO, ACOMODADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINANDA.	M3	146.89	600.09	SEISCIENTOS PESOS 09/100 MXN	88,147.22

0002

NELSON FADID CASANOVA MADERA
ADMINISTRADOR UNICO

ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL WALEDMA S.A DE C.V

OBRA ELÉCTRICA, PAVIMENTOS, TERRACERÍAS, TRAMITES
(CRÉDITOS INFONAVIT Y FOVISSSTE).
TELÉFONOS: 9831432801- 9831194314
EMAIL: WALEDMA33@HOTMAIL.COM



PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (SECTOR 12).
PROCEDIMIENTO:SEOP-LPN-FIN21-052/2021

Inicio de obra: 30/sep./2021
Fin de obra: 27/ene./2022
Duración en días: 120
Página: 2/3

2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total:
GRAVON	RELLENOS CON MATERIAL PROCEDENTES DE BANCO (GRAVÓN) QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE: ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HEERAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	24.65	556.47	QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 47/100 MXN	13,716.99
IMPORTE DE TERRAPLENES						101,864.21
4.3 TERRACERIAS						
MATB001	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA TRITURADO EN BANCO PARA BASES Y SUBBASES CON GRANULOMETRIA DE 1 1/2" A FINOS, MEDIDO COMPACTO INCLUYE: CARGA A CAMION DE VOLTEO, ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1,081.95	583.70	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 MXN	631,534.22
BHID001A	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRACERIAS AL 95% P.P. DE BASE HIDRAULICA CON GRANULOMETRIA DE 1 1/2" A FINOS MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: TENDIDO, AFINE, PRUEBAS DE LABORATORIO, AGUA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1,081.95	140.35	CIENTO CUARENTA PESOS 35/100 MXN	151,851.68
IMPORTE DE TERRACERIAS						783,385.90
4.4 PAVIMENTOS						
PAV001	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	21,146.00	5.61	CINCO PESOS 61/100 MXN	118,629.06
RIEG-01D	RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSIÓN CATIONICA SUPERESTABLE DILUÍDA (CON PROPORCIONAMIENTO 70% EMULSIÓN-30% AGUA) A RAZÓN DE 1.00 LTS/M2, INCLUYE: MATERIAL, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	M2	21,146.00	23.68	VEINTITRÉS PESOS 68/100 MXN	500,737.28






 0603


NELSON FADID CASANOVA MADERA
ADMINISTRADOR UNICO

ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL WALEDMA S.A DE C.V

OBRA ELÉCTRICA, PAVIMENTOS, TERRACERÍAS, TRAMITES
(CRÉDITOS INFONAVIT Y FOVISSSTE).
TELEFONOS: 9831432801- 9831194314
EMAIL: WALEDMA33@HOTMAIL.COM



Inicio de obra: 30/sep./2021
Fin de obra: 27/ene./2022
Duración en días: 120
Página: 3/3

**PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (SECTOR 12).
PROCEDIMIENTO:SEOP-LPN-FIN21-052/2021**

2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total:
ACAR004CM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CON UNA GRANULOMETRIA DE 3/8 " A FINOS CON ASFALTO PG 64-22 DE 4 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.00 LT/M2, CARGA, ACARREOS DE LA PLANTA MAS CERCANA A LA OBRA , APLICACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	21,146.00	199.26	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN	4,213,551.96
IMPORTE DE PAVIMENTOS						4,832,918.30
4.5	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					
SEÑH10	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA CON MICROESFERA EN COLOR BLANCO/AMARILLO, MARCA ENNIS FLINT BASE AGUA PARA PAVIMENTOS, EN RAYA CENTRAL Y/O LATERAL DE 10 CMS DE ANCHO CONTINUO O DISCONTINUO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	7,674.26	17.56	DIECISIETE PESOS 56/100 MXN	134,760.01
IMPORTE DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL						134,760.01
IMPORTE DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CHETUMAL SECTOR 12.						6,323,100.77
IMPORTE DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (SECTOR 12)						6,323,100.77
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO						6,323,100.77

IVA (16.0000%)

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

1,011,696.12

7,334,796.89

0604

NELSON FADID CASANOVA MADERA
ADMINISTRADOR UNICO